

Project
Tuinmuur te Oss

21-9-2010

VOORBEELD B

E07 tuinmuur

Project Tuinmuur te Oss

Peildatum 1-1-2008

Bruto inhoud 0.00

Bebouwde oppervlakte 0.00

Bruto vloeroppervlak 0.00

Code	S	Omschrijving	Hoeveel	Ehd	Eenheidsprijs	TOTAAL
00	*	ALGEMEEN				
	#	Tekening VO 01 d.d. 22-11-2006				
		Tekening VO 01 d.d. 22-11-2006				
	#	Gemetselde tuinmuur 2 x 1/2 steen dik, hoog 180cm boven maaiveld, op strookfundering dik 200cm, bovenzijde met betonafdekband en incl. poorten Gemetselde tuinmuur 2 x 1/2 steen dik, hoog 180cm...				
		ALGEMEEN				
05.	*	PEIL EN UITZETTEN				
05.52 01/06	#	Bouwraam	24,20	m1		
05.52.11a1		uitzetten bouwraam	24,20	m1		
		Bouwraam			8,97	216,98
05.52Ba	#	Alg. maatvoering	1,00	pst		
05.52B		Alg. maatvoering	1,00	pst		
		Alg. maatvoering			85,68	85,68
		PEIL EN UITZETTEN			302,66	302,66
12.	*	GRONDWERK				
12.A1 01/06	#	Grondwerk bouwput: ontgr. diepte 750 mm	41,25	m2		
		Terrein bouwrijp, gesloten grondbalans				
12.00.20		bovenwater (gemiddeld)	0,91	won		
12.00.29		afvoer overtollige grond NVT				
12.00.90		uitzetten grondwerk (gemiddeld)	0,91	won		
12.30.10		verwijderen begroeiing ca NVT				
12.40.10a		ontgraven tbv tuinen NVT				
12.40.10d		ontgraven bouwput (5100x11300x750)	37,54	m3		
12.50.10a1		verwerken uitkomende grond	37,54	m3		
12.50.14		aanv. + lev. teelaarde tbv tuinen NVT				
		Grondwerk bouwput: ontgr. diepte 750 mm			8,73	359,99
12.A2 01/06	#	Grondverbetering per 200 mm	123,75	m2		
12.00.29		afvoer overtollige grond NVT				
12.40.10d		dieper ontgr. bouwput (5100x11300x200)	30,07	m3		

E07 tuinmuur

verbouw
budget.nl

Code	S	Omschrijving	Hoeveel	Ehd	Eenheidsprijs	TOTAAL
12.50.10a1		verwerken uitkomende grond	30,07	m3		
12.50.11c		aanv. + lev. zand tbv grondverb. 200mm	30,07	m3		
		Grondverbetering per 200 mm			6,07	751,48
		GRONDWERK			1.111,47	1.111,47
21.C		* FUNDERINGSTROKEN				
21.C1 01/06	#	Fund.str. beton/m.w. gevel: 500x200	24,20	m1		
12.00.90		werkstr.langs gevel br.2000 100mm zand	24,20	m1		
21.31.21		egaliseren tbv werkvloer	12,10	m2		
21.31.21a1		beton C12/15 HOA werkvloeren incl. 10%	0,67	m3		
21.32.10a1		stellen kist fund.stroken h.200	24,20	m1		
21.32.10a1a		afschrijving kist funderingsstroken	12,10	m2		
21.40.10b1		wapening fund.netten # 6-150 koop	40,17	kg		
21.40.10b1a		wapening fund.netten # 6-150 knippen	24,20	m1		
21.40.10b1b		wapening fund.netten # 6-150 leggen	24,20	m1		
21.40.10d		betonstelblokjes	49,61	st		
21.50.10		proefkuben/hulpstoffen/kleine vrachten	3,15	m3		
21.50.10a2		beton C20/25 HOA XC3 S3 fund.str.+3%	2,49	m3		
21.50.90a2	A	kraan tbv funderingsstroken	0,83	kru		
21.50.90a2	A	kraankosten aan-afvoer	1,21	kru		
21.71.10	.	nabehandeling betonwerk INCL Metselw.(2x100) op fund.strook: gevel				
22.00.23a1		metselspecie	0,36	m3		
22.00.90a		stelwerk + afschr. prof. fundering	9,51	st		
22.32.11a		kalkz.st. kl. MF vw (tot gem. 350 - P)	0,71	dzd		
22.71.12		vertinnen buitenzijde	7,36	m2		
		Fund.str. beton/m.w. gevel: 500x200			86,04	2.082,28
		FUNDERINGSTROKEN			2.082,28	2.082,28
22.A		* METSELWERKEN BAKSTEEN				
22.A1 01/06	#	Steensmuur WF platvolgevoegd, h=1800 +mv	48,40	m2		
	"	aank. gevelst. € 350,-/dzd				
22.00.23a1		metselspecie	3,53	m3		
22.00.90b		stelwerk + afschr.profielen boven peil	24,20	st		
22.00.91a		schraagsteiger	48,40	m		
22.31.12a		baksteen WF sw(vanaf 350-P)buitenspouw	7,84	dzd		
22.31.90a	A	vert.transport gevelsteen 0,2 kru/dzd	0,79	kru		
22.72.10		voegwerk platvol	105,03	m2		
		Steensmuur WF platvolgevoegd, h=1800 +mv			208,13	10.073,68
23.E1 05/06	#	Prefab beton muurafdekking	24,20	m1		
23.70.31a1		afdekband Vebo AB 55/105x400	24,20	m1		
23.70.31a1a		Toeslag verstek/eindstuk gemiddeld	2,42	st		
23.70.31a1b		Toeslag sparingen/spouwnokken	24,20	st		
23.70.31a2		stelmortel	48,40	m1		

E07 tuinmuur

verbouw
budget.nl

Code	S	Omschrijving	Hoeveel	Ehd	Eenheidsprijs	TOTAAL
23.70.31a3	A	kraankosten aan-afvoer	1,21	kru		
23.70.31a3	A	kraankosten	0,61	kru		
23.70.31a4		kitvoeg + rugvulling elem. onderling	10,89	m1		
		Prefab beton muurafdekking			80,86	1.956,82
		METSELWERKEN BAKSTEEN			12.030,51	12.030,51
30	*	KOZIJNEN				
30.A90	#	Poort wbp 40mm 1000x1800	3,00	st		
30.00.90a	.	verduurzamen INCL				
30.00.91	.	hoekanker 40x60x2,5 lg.60 incl. bev.m.	24,00	st		
30.00.92	.	kraankosten, nvt				
30.12.10	.	werktekeningen INCL				
30.33.50a1	.	poort wbp 40mm, 80Mu gegrond	3,00	st		
	.	vlak afm. 1000x1800x40				
30.80.38/41a	.	aanvullend sluitwerk	3,00	st		
46.31.10a2	.	1x aflakken deur	3,00	pst		
		Poort wbp 40mm 1000x1800			537,30	1.611,90
		KOZIJNEN			1.611,90	1.611,90
89	*	DIVERSEN				
89.AW 01/05	#	Diversen	1,00	pst		
30.80.91	.	naarooien hang- en sluitwerk poorten	1,00	pst		
30.80.92	.	div. bevest.middelen, kramerijen e.d.	1,00	pst		
45.46.90	.	diverse kleine timmerwerken	1,00	pst		
89.11	.	laden/lossen/opsl./afdekken materialen	1,00	pst		
89.12	.	wintervoorzieningen/-verlichting	1,00	pst		
89.13	.	opruimen bouwterrein/bestratingen	1,00	pst		
89.14	.	veiligheid algemeen	1,00	pst		
89.18a	.	opleveren/naarooien	1,00	pst		
89.18b	.	onderhoudstermijn/2e oplevering	1,00	pst		
		Diversen			841,50	841,50
	#	Diverse prijscorrecties				
		Diverse prijscorrecties				
89.D	#	Toeslag prijspeil o.aann. ivm locatie NVT				
89.D	.	Toeslag prijspeil o.aann. ivm locatie		pst		
		Toeslag prijspeil o.aann. ivm locatie NVT				
89.E	#	Toeslag prijspeil heden (mat. + o.a.) NVT				
89.E	.	Toeslag prijspeil heden (mat. + o.a.)		pst		
		Toeslag prijspeil heden (mat. + o.a.) NVT				
		DIVERSEN			841,50	841,50

E07 tuinmuur



S	Omschrijving	Hoefl	Ee	Arbeid	Materiaal	Onderaan	Alle kost.	Totaal
t		heid	he			neming	soorten	
@		1		€ 2.911	€ 6.751	€ 7.849	€ 17.511	
X	STELPOSTEN (excl. opslagen)							
A	Opgenomen kraankosten					€ 469		
*				€ 2.911	€ 6.751	€ 8.318	€ 17.980	€ 17.980
%	Onvoorziene kosten		%				5%	
*							€ 899	€ 18.879
/	sectietotaal			€ 2.911	€ 6.751	€ 8.318	€ 18.879	
								€ 18.879
*	TOTAAL (incl. BTW)			€ 2.911	€ 6.751	€ 8.318	€ 18.879	€ 18.879
.	Prijzen per eenheid:							
\	Prijs per m1 tuinmuur	24,1		€ 121	€ 280	€ 345	€ 783	€ 18.879
.								
\$								

VOORBEELD